Автор: Administrator
13.04.2012 10:52 - Обновлено 25.05.2012 11:20

Монтаж раковины — это не сложная, но ответственная работа, которую должны проводить профессиональные строители, однако, если их нет поблизости, можно обойтись своими силами.

Стоит сказать, что керамические раковины устанавливают с помощью чугунных крепежей-кронштейнов, которые с помощью шурупов крепятся к стене. Безусловно, поверхность стены должна быть крепкой и надежной чтобы выдержать нагрузку раковины — отличным решением могут стать гипсовые материалы, которые не только надежны, но и долговечны. А вот смеситель нужно устанавливать таким образом, чтобы нос крана находился прямо под выпуском — в таком случае можно избавиться от брызг. Кстати, существуют специализированные раковины с отверстиями в спинке — для установки на настенные краны, в случае если у раковины отдельная спинка, ее нужно зафиксировать у стены сразу после монтажа чаши раковины. Спинка от раковины закрепляется с помощью простых или оцинкованных шурупов, головку простых шурупов смазывают специальной масляной краской — это исключит возможность подтеков по спинке.

Что касается подводки воды, то она может располагаться не только сбоку и снизу, но и сверху. В случае установки раковины на «тюльпане», то есть на постаменте, установленная высота должна соответствовать верхней грани крана умывальника (переднего). Собирая раковину вышеуказанного типа, нужно установить грань умывальника точно под полом, в случае изменения установочной высоты, нужно поменять разметку колена и самого сифона. При установке на постамент, высоту сифона нужно определить заранее, стоит сказать, что установка раковины — это точная работа, которая проводится строго по инструкции — в противном случае, эксплуатация установленного сантехнического оборудования может оставаться под вопросом. Кроме этого следует отметить, что водоснабжение в доме, во время любых работ по установке сантехники, должно быть отключено. В идеале все работы по монтажу раковины должны осуществлять только узкоспециализированные строители или любые другие специалисты. При монтаже раковины существуют множество тонкостей и нюансов, предусмотреть все просто невозможно — нужно вовремя

заметить проблему и попытаться устранить ее сразу же.